






Marktübersicht: Vorgefertigte Sanitär-Installationsregister.

Hersteller	CONEL GmbH	Geberit AG	TECE GmbH	Sanitärtechnik Eisenberg GmbH	MCP Fertigungstechnik GmbH
Produktbild					
Technische Daten Installationstechnik	CONEL PLUS Installationsregister	GIS IV Quattro	TECEsystem	SANIT Installationssysteme	Vorfertigung Geberit GIS oder Viega Steptec Installationsregister
Rohrwerkstoffe Abwasser	CONEL Drain	Geberit Abwasserrohre Silent-db20, Silent-PP und Silent-Pro	Mineralstoffverstärkter Kunststoff PP, SML-Gussrohr	Friaphon, Raupiano, dB20, HT-Rohr	Nach Kundenwunsch
Rohrwerkstoffe Heizung	CONEL Connect MV oder Inox	Geberit Mapress und Geberit Mepla	TECEflex-Verbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT, Edelstahlrohr (Werkstoff-Nr.: 1.4301)	Alplex, C-Stahl, Edelstahl, Kupfer	Nach Kundenwunsch
Rohrwerkstoffe/-systeme Trinkwasser	CONEL Connect MV oder Inox	Geberit Mapress und Geberit Mepla	TECEflex-Verbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT, Edelstahlrohr (Werkstoff-Nr.: 1.4404)	Alplex, Raxofix, Edelstahl	Nach Kundenwunsch
Durchströmte Installation (Strang-/Ringleitung)	CONEL Connect MV oder Inox	Nach Kundenwunsch	TECEflex-U-Doppelwandscheiben mit Dämmbox, TECE-Hygienebox, TECE-Hygienespülung	Alplex, Raxofix	Nach Kundenwunsch
Installationselemente und Spültechnik	CONEL VIS	Geberit GIS	TECEprofil-Trockenbaumodule, TECEprofil-Anschlusseinheiten, TECEprofil-Armaturentroversen	SANIT	Geberit GIS oder Viega Steptec
Stockwerksabsperzung Trinkwasser Kalt/Warm	CONEL Stream	Geberit GIS Montageplatte mit zwei Wasserzählerstreifen mit UP-Absperrventil, eingeschäumt oder Geberit Mepla UP-Kugelhahn und/oder nach Kundenwunsch	TECEsystem-Absperrventile Trinkwasser	Meibes, Kemper	Nach Kundenwunsch
Stockwerksabsperzung Heizung	CONEL Stream	Geberit Mapress Absperrventile oder nach Kundenwunsch	TECEsystem-Absperrventile Heizung	Meibes, Kemper, Oventrop	Nach Kundenwunsch
Verbrauchserfassung Wärme + Wasser	Nach Kundenwunsch	Nach Kundenwunsch	TECEsystem-2"-Koax-Duo(Mono)-Zählerblock, TECEsystem-Messstationen	Nach Kundenwunsch	Nach Kundenwunsch
Heizkreisverteiler bis ... Heizkreise	Nach Kundenwunsch	Nach Kundenwunsch	TECEfloor-Heizkreisverteiler mit 2 bis 12 Heizkreisen	Nach Kundenwunsch	Nach Kundenwunsch
Zulassungen, Installationsschacht					
Systemprüfung/AbP (für gesamte Installationseinheit)	K. A.	Feuerwiderstandsfähige Installationsschächte I 30 und I 90 mit abG, Nr. Z-19.30-2207 und Z-19.30-2206	Ja, AbP für Bauarten zur Errichtung von nichttragenden inneren Trennwänden F30 bis F120	K. A.	Herstellerezulassung
Schallschutz gemäß ...	K. A.	DIN 4109, DIN 4109, Teil 2 und VDI 4100	DIN 4109 Beiblatt 2 und VDI 4100 SSt. I bis III	DIN 4109 und VDI 4100	Herstellerezulassung
Durchgeführte Schallschutzprüfung	K. A.	Schallschutznachweise des Fraunhofer Instituts	Vor Massiv- und Trockenbauwänden sowie als freistehende Rauntrennwand beim Fraunhofer-Institut für Bauphysik	K. A.	Herstellerezulassung
Brandschutz gemäß ...	Landesbauordnung	DIN 4102-11 und DIN EN 13501-2	Verwendbarkeitsnachweise (abP, abZ, abG)	Landesbauordnung; DIN 4102 und DIN EN 13501; Verwendbarkeitsnachweise (abP, abZ)	Herstellerezulassung
Feuchteschutz gemäß ...	K. A.	DIN 18534	TECEseal System	K. A.	Herstellerezulassung
Vorfertigungsgrad, Montage					
Installationsregister zur bauseitigen Beplankung	Ja	GIS Systembeplankung wird bauseits aufgebracht	Werkseitig komplett verrohrtes Installationsbauteil, Montagefreundlichkeit durch reduzierten Werkzeugbedarf und abgestimmte Systemkomponenten	Ja	Ja
Beplankung im Lieferumfang enthalten / bestellbar	Ja	GIS Systembeplankung bestellbar	Ja, TECEprofil-Systembeplankung (auf Wunsch WC-GK-Beplankung werkseitig vorgestanzt)	Ja	Ja
Rohrverbindung Deckendurchführung Abwasser	Im Lieferumfang enthalten	Im Lieferumfang (entweder Schachtschott Typ Quattro oder die jeweiligen Geberit Rohrschotts)	Für lotrechte Geschossverbindungen inkl. Brandschutzlösung im Lieferumfang enthalten	Im Lieferumfang enthalten	Nach Kundenwunsch
Rohrverbindung Deckendurchführung Trinkwasser	Im Lieferumfang enthalten	Im Lieferumfang enthalten	Für lotrechte Geschossverbindungen inkl. Brandschutzlösung im Lieferumfang enthalten	Im Lieferumfang enthalten	Nach Kundenwunsch
Rohrverbindung Deckendurchführung Heizung	Im Lieferumfang enthalten	Im Lieferumfang enthalten	Für lotrechte Geschossverbindungen inkl. Brandschutzlösung im Lieferumfang enthalten	Im Lieferumfang enthalten	Nach Kundenwunsch
Höhenverstellbare Bodenbefestigung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Nachträgliche Anpassungen vor Ort möglich	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Planung, Abwicklung, Service					
Beratende Planungsunterstützung durch Hersteller	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Planungsgrundlage	Ja	Aufmaß vor Ort oder Pläne	Werkplanung des Architekten, TGA-Ausführungsplanung und Projektdokumentation	Architektenpläne; TGA-Planung; Aufmaß vor Ort	Architektur-/Ausführungspläne + Strangschemen
Bestellung über Fachgroßhandel	Ja	Nein, aber Rechnungsabwicklung über den Großhandel	Ja	Ja	Ja
Bestellung direkt beim Hersteller	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Anmerkungen		Die Kunden haben die Wahl des Vorfertigungsgrades (nur Tragsystem, Tragsystem teilverroht, Tragsystem komplett verroht). Voraussetzung für die Industrielle Vorfertigung sind min. 5 gleiche Einheiten	Über 25 Jahre Erfahrung in der industriellen Vorfertigung		Ausführung sowohl als Unterstützung bei Großprojekten als auch für Kleinserien und Einzelbäder
Internet	<a href="http://www.conel.de">www.conel.de</a>	<a href="http://www.geberit.de">www.geberit.de</a>	<a href="http://www.tece.de">www.tece.de</a>	<a href="http://sanit.com">sanit.com</a>	<a href="http://www.mcp-fertigungstechnik.de">www.mcp-fertigungstechnik.de</a>

Die Marktübersicht zeigt nur eine Auswahl der am Markt aktiven Anbieter. Die Daten beruhen auf Angaben der genannten Firmen. Stand: Oktober 2019

Bilder: Hersteller